

## **Leistungsverzeichnis für die Lieferung und Verlegung von**

### **STELCON-Gleisaukleidungsplatten**

Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen, das Unzutreffende bitte streichen!

Vorbemerkung:

**STELCON-Gleisaukleidungsplatten** sind ein auf Gleisanlagen abgestimmtes Spezialerzeugnis und ausschließlich entwickelt für besondere Anforderungen im Bereich von Bahnübergängen und Gleisanlagen.

Der Übergang zu anderen Wegebauarten wie Asphalt, Pflaster etc. muß unbedingt durch Bordsteine begrenzt werden. Hierfür eignen sich STELCON-Panzerbordsteine hervorragend, da deren Deckschicht aus Panzerstoff besteht und einen besonderen Schutz darstellt.

Gewährleistung für Produkte und Bauleistungen nach VOB.

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
		<p>STELCON-Gleisaukleidungsplatten  Mit STELCON-Spezial-Verschleißschicht  Mit umlaufendem Winkeleisenrahmen</p> <p>Betonqualität: C45/55 (B55) gemäß EN 206  Kantenausbildung: Stahlwinkelrahmen als Kantenschutz  (45/45/4,5mm, St-37, schwarz gestrichen)  Oberfläche: besenstrichrauh, rutschhemmend (R13 bzw.  SRT-Wert &gt;60)  jede Platte ist mit zwei länglichen Hublöchern für die Montage ausgerüstet</p> <p>Entsprechend den Anforderungen aus dem Belastungsfall ist der Untergrund nach Stand der Technik und unter Einhaltung einschlägiger Normen und Vorschriften zu planen und herzurichten (siehe auch STELCON-Verlegerichtlinien)</p> <p>Hersteller:  BTE STELCON Deutschland GmbH  Philippsburger Str. 4  76726 Germersheim  07274 / 7028 – 0  07274 / 7018 – 129</p> <p>frei Baustelle _____ liefern</p>		
2	_____ m <sup>2</sup>	Mittelplatte für Kopfschienen Typ 91 B 122 HAEF 200 x 130 x 12 cm Belastung bis SLW 45 = 7,5 t Radruck (beidseitig abgeschrägt) Gewicht: 300 kg / m <sup>2</sup>		
3	_____ m <sup>2</sup>	Mittelplatte für Rillenschienen Typ 91 E 12 HAEF 200 x 126,5 x 12 cm Belastung bis SLW 45 = 7,5 t Radruck Gewicht: 300 kg / m <sup>2</sup>		
4	_____ m <sup>2</sup>	Seitenplatte Typ 91 F 121 HAEF 200 x 100 x 12 cm Belastung bis SLW 45 = 7,5 t Radruck (einseitig abgeschrägt) Gewicht: 300 kg / m <sup>2</sup>		

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
------	-------	------------	-----------------	---------------

STELCON-Gleisaukleidungsplatten  
 Mit STELCON-Spezial-Verschleißschicht  
 Mit umlaufendem Winkeleisenrahmen

Betonqualität: C45/55 (B55) gemäß EN 206  
 Kantenausbildung: Stahlwinkelrahmen als Kantenschutz  
 (45/45/4,5mm, St-37, schwarz gestrichen)  
 Oberfläche: besenstrichrauh, rutschhemmend (R13 bzw.  
 SRT-Wert >60)  
 jede Platte ist mit zwei länglichen Hublöchern für die Montage ausgerüstet

Entsprechend den Anforderungen aus dem Belastungsfall ist der Untergrund nach Stand der Technik und unter Einhaltung einschlägiger Normen und Vorschriften zu planen und herzurichten (siehe auch STELCON-Verlegerichtlinien)

Hersteller:  
 BTE STELCON Deutschland GmbH  
 Philippsburger Str. 4  
 76726 Germersheim  
 07274 / 7028 – 0  
 07274 / 7018 – 129

frei Baustelle \_\_\_\_\_ liefern

- |   |                      |  |  |  |
|---|----------------------|--|--|--|
| 2 | _____ m <sup>2</sup> | Mittelplatte für Kopfschienen<br>Typ 91 B 122 SLW 60<br>200 x 130 x 12 cm<br>Belastung bis SLW 60 = 10 t Radruck<br>(beidseitig abgeschrägt)<br>Gewicht: 300 kg / m <sup>2</sup> |  |  |
| 3 | _____ m <sup>2</sup> | Mittelplatte für Rillenschienen<br>Typ 91 E 12 SLW 60<br>200 x 126,5 x 12 cm<br>Belastung bis SLW 60 = 10 t Radruck<br>Gewicht: 300 kg / m <sup>2</sup>                          |  |  |
| 4 | _____ m <sup>2</sup> | Seitenplatte<br>Typ 91 F 121 SLW 60<br>200 x 100 x 12 cm<br>Belastung bis SLW 60 = 10 t Radruck<br>(einseitig abgeschrägt)<br>Gewicht: 300 kg / m <sup>2</sup>                   |  |  |

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
		<p>STELCON-Gleisaukleidungsplatten  Mit STELCON-Spezial-Verschleißschicht  Mit umlaufendem Winkeleisenrahmen</p> <p>Betonqualität: C45/55 (B55) gemäß EN 206  Kantenausbildung: Stahlwinkelrahmen als Kantenschutz  (45/45/4,5mm, St-37, schwarz gestrichen)  Oberfläche: besenstrichrauh, rutschhemmend (R13 bzw.  SRT-Wert &gt;60)  jede Platte ist mit zwei länglichen Hublöchern für die Montage ausgerüstet</p> <p>Entsprechend den Anforderungen aus dem Belastungsfall ist der Untergrund nach Stand der Technik und unter Einhaltung einschlägiger Normen und Vorschriften zu planen und herzurichten (siehe auch STELCON-Verlegerichtlinien)</p> <p>Hersteller:  BTE STELCON Deutschland GmbH  Philippsburger Str. 4  76726 Germersheim  07274 / 7028 – 0  07274 / 7018 – 129</p> <p>frei Baustelle _____ liefern</p>		
2	_____ m <sup>2</sup>	Mittelplatte für Kopfschienen Typ 91 B 142 200 x 130 x 14 cm Belastung bis SLW 60 = 10 t Radruck (beidseitig abgeschrägt) Gewicht: 350 kg / m <sup>2</sup>		
3	_____ m <sup>2</sup>	Mittelplatte für Rillenschienen Typ 91 E 14 200 x 126,5 x 14 cm Belastung bis SLW 60 = 10 t Radruck Gewicht: 350 kg / m <sup>2</sup>		
4	_____ m <sup>2</sup>	Seitenplatte Typ 91 F 141 200 x 100 x 14 cm Belastung bis SLW 60 = 10 t Radruck (einseitig abgeschrägt) Gewicht: 350 kg / m <sup>2</sup>		

- 5    \_\_\_\_ m<sup>2</sup>    Zulage für Paßplatten, rechteckig, mit einer Seitenlänge von  
200, 150, 130, 126,5 oder  
100 cm, Mindestbreite: 50 cm  
Breite: \_\_\_\_\_ cm
- 6    \_\_\_\_ m<sup>2</sup>    Zulage für Spezialplatten nach Aufmaß
- 7    \_\_\_\_ m<sup>2</sup>    Zulage für Sonderabschrägung mit Oberbau  
K-Befestigung
- 8    \_\_\_\_ Stück    **STELCON-Panzerbordsteine**  
mit metallischer Verschleißschicht, Abrieb nach "Böhme"  
unter 3,0 cm<sup>3</sup>/50 cm<sup>2</sup>,  
Gewicht: 60 kg/Stück,  
Abmessung: 60 x 15 x 25 cm
- 9    \_\_\_\_ Stück    frei Baustelle \_\_\_\_\_ liefern  
Pauschale für das Einrichten und Abräumen der Baustelle  
(Entsorgung der Restbaustoffe und Container-Gestellung  
bauseits)

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
10	_____ m <sup>2</sup>	<p>Feinplanum innerhalb der Gleisanlage in der Weise herstellen, daß auf dem bauseits abgerüttelten Schotterbett eine 3 - 4 cm starke Feinsplittschicht (Feinsplitt in der Körnung 2 - 8 mm) aufgebracht und durch leichte Rüttler verdichtet wird, Verdichtung von <math>EV_2 &gt; 120 \text{ MN/m}^2</math>, ( siehe Verlegerichtlinien des Herstellers) einschl. Lieferung des Materials.</p> <p>Material:_____ Lohn:_____</p>		
11	_____ lfdm	<p>Verlegung der STELCON-Panzerbordsteine in einem Betonrücken, Mindestbetonqualität B 25, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferung des Materials.</p> <p>Material:_____ Lohn:_____</p>		
12	_____ m <sup>2</sup>	<p>STELCON-Großflächenplatten in verschiedenen Abmessungen vom Lkw abladen, zur Verwendungsstelle befördern und innerhalb der Gleiszonen und Weichenanlagen auf das vorbereitete Feinplanum höhen- und fluchtgerecht verlegen.</p> <p>Material:_____ Lohn:_____</p>		
13	_____ lfdm	<p>Längsfugen in der Weise herstellen, daß links und rechts der Schienen im Außenbereich bis Schienenoberkante, im Spurrillenbereich bis Schienenunterkante mit Splitt verfüllt und anschließend mit Kaltbitumen U 60 (oder Asphalt-Feinbeton) vergossen wird.</p>		
14	_____ lfdm	<p>Verfüllen der Quertuge mit Kaltbitumen U 60 (oder Asphalt-Feinbeton)</p> <p><b>Hinweis:</b> Bei Verwendung von Phoenix-Rillenschienen 37 nur an der Außenseite der Schienen, bei Verwendung des Oberbaus S 49 bzw. S 54 an der Innen- und Außenseite der Schiene.</p>		
15	_____ Std.	<p>Stunden eines Facharbeiters für die Verrechnung von unvorhergesehenen Arbeiten im Tagelohn oder nach Anweisung lt. Nachweis.</p>		
16	_____ Stück	<p>Zusätzliches Anrücken bei Baustellen-unterbrechung (wie Pos. 8)</p>		

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
17	___ Stück	<b>Eventualposition:</b> Sind bei dem Abräumen der Baustelle für die Entsorgung von anfallendem Bauschutt Container erforderlich, so werden diese mit DM _____ /Stück (5-6 t = 7 m <sup>3</sup> Container) in Rechnung gestellt.		
18		Pauschale für die Umlage von allgem. Baustellenkosten wie z. B. Wasser, Strom, Benutzung der vorh. Sozialeinrichtungen, Bauwesenversicherung usw. 1 % der Brutto-Rechnungssumme (Falls uns diese Leistungen in Rechnung gestellt werden)		