

Leistungsverzeichnis für die Lieferung und Verlegung von

STELCON-MB-Elemente ohne Rahmen als Belastungsplatte in Normalausführung

Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen, das Unzutreffende bitte streichen!

Gewährleistung für Produkte und Bauleistungen nach VOB

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
------	-------	------------	-----------------	---------------

STELCON-Großflächenplatte aus Beton,
ausgelegt als Belastungsplatte mit gefaster Betonkante

Abmessung: 200 x 200 cm
Dicke: 16 cm
Typ: MB 91 A 16

Rastermaß: 200 x 200 x 16 cm (incl. 15mm Fuge)
Gewicht: ca. 385 kg/m²
Betonqualität: C45/55 (B55) gemäß EN 206
Kantenausbildung: gefaste Betonkante
Oberfläche: besenstrichrauh, rutschhemmend (R13 bzw. SRT-Wert >60)

Deckschicht:
STELCON-Spezial-Deckschicht mit hohem Widerstand gegen Frost- und Tausalzangriff (geprüft nach CDF-Verfahren) und gegen starke Schleif-Beanspruchung (Härteklasse I nach DIN 18500)

Belastung:
Für straßenzugelassene, luftgummibereifte Fahrzeuge bis 10,0t (100 kN) Radlast (entspr. SLW-60) oder Gegengewichtsstapler mit einem Gesamtgewicht bis 19 t (190 kN) bei vollflächiger Plattenauflage

Entsprechend der jeweiligen Anforderung aus dem Belastungsfall ist der Untergrund nach Stand der Technik und einschlägigen Normen zu planen und herzurichten (Beachten Sie bitte unbedingt unsere Produktinformationen unter "www.stelcon.de").

Verlegung:
Durch die BTE Stelcon Deutschland GmbH möglich oder Selbstverlegung gemäß unseres "Merkblattes zur Verlegung von STELCON-Großflächenplatten" (siehe: www.stelcon.de/downloads.php)

Zur Montage dienen zwei längliche Hublöcher in jeder Platte, die mittels 2 Stk.Hubschlüssel (Lastaufnahmemittel) angeschlossen werden.

Die notwendigen Verlegehilfen (Hubschlüssel u. Verlegetraverse) sind als Zubehör erhältlich.
Die Verlegung erfolgt mit Hilfe von Staplergeräten o.ä.

Lieferung ab Werk

Berechnungsgrundlage: m² - Preise

Hersteller: BTE Stelcon Deutschland GmbH
Philippsburgerstraße 4
76726 Germersheim
Tel: 07274 / 7028 – 0
Fax: 07274 / 7028 – 129

frei Baustelle _____ liefern

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
1	_____ m ²	Belastungsplatte 200 x 200 x 16 cm MB-Element ohne Rahmen Typ MB 91 A 16		
2	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 150 x 16 cm MB-Element ohne Rahmen Typ MB 91 D 16 HAEF		
3	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 130 x 16 cm MB-Element ohne Rahmen Typ MB 91 B 16 HAEF		
4	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 126,5 x 16 cm MB-Element ohne Rahmen Typ MB 91 E 16 HAEF		
5	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 100 x 16 cm MB-Element ohne Rahmen Typ MB 91 F 16 HAEF		
6	_____ m ²	Zulage für Paßplatten, rechteckig, mit einer Seitenlänge von 200, 150, 130, 126,5 oder 100 cm, Mindestbreite: 50 cm Breite:_____ cm		
7	_____ m ²	Zulage für Spezialplatten nach Aufmaß		
8	___ Stück	Pauschale für das Einrichten und Abräumen der Baustelle (Entsorgung der Restbaustoffe und Container-Gestellung bauseits)		
9	_____ m ²	Feinplanum aus Hartgesteinedelsplitt (Körnung: 2-5 mm) zur Verlegung der Stelcon-Großflächenplatte in der Weise herstellen, daß auf dem bauseits verdichteten und planier- ten Unterbau (siehe Verlegerichtlinien des Herstellers) ein 3-5 cm starkes Splittbett aufgebracht und über Latten abge- zogen wird, einschl. Lieferung des Materials Material:_____ Lohn:_____		

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
10	_____ m ²	STELCON-Großflächenplatten vom LKW abladen, zur Verwendungsstelle befördern und auf das vorbereitete Feinplanum höhen- und fluchtgerecht mit einer Fugenbreite von ca. 15 mm verlegen, einschl. Fugenverfüllung durch mehrmaliges Einfegen von Sand oder Feinsplitt (siehe dazu auch Verlege-Richtlinien des Herstellers) Material:_____ Lohn:_____		
11	_____ Std.	Stunden eines Facharbeiters für die Verrechnung von unvorhergesehenen Arbeiten im Tagelohn oder nach Anweisung lt. Nachweis.		
12	___ Stück	Zusätzliches Anrücken bei Baustellen-unterbrechung (wie Pos. 9)		
13	___ Stück	Eventualposition: Technische Bearbeitung sowie Anfertigung eines Verlegeplanes einschl. Festlegung der Paß- und Spezialplatten durch Aufmaß vor Ort Die Ausführungszeichnungen sind dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen und sind danach für die Ausführung verbindlich.		
14	___ Stück	Eventualposition: Sind bei dem Abräumen der Baustelle für die Entsorgung von anfallendem Bauschutt Container erforderlich, so werden diese mit € _____ /Stück (5-6 t = 7 m ³ Container) in Rechnung gestellt.		
15		Eventualposition: Pauschale für die Umlage von allgem. Baustellenkosten wie z. B. Wasser, Strom, Benutzung der vorh. Sozialeinrichtungen, Bauwesenversicherung usw. 1 % der Brutto-Rechnungssumme (Falls uns diese Leistungen in Rechnung gestellt werden).		