

Leistungsverzeichnis für die Lieferung und Verlegung von

STELCON-Esticon-Exclusiv

Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen, das Unzutreffende bitte streichen!

Gewährleistung für Produkte und Bauleistungen nach VOB

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheits- preis/€	Gesamt- preis/€
------	-------	------------	----------------------	--------------------

STELCON - Esticon - Exklusiv
aus veredeltem Beton nach DIN 18500

Betonqualität: C45/55 (B55) gemäß EN 206, mit hohem Widerstand gegenüber Frost und Tausalzangriff nach CDF-Verfahren, Kantenausbildung senkrecht, an den sichtbaren Kanten rundum leicht gefast,

Oberflächenausbildung:

gestrahlt, Besenstrich, Besenstrich gestrahlt, weitere Strukturen auf Anfrage

Farbe:

betongrau oder anthrazit, weitere Farben auf Anfragen

Abmessung: in variablen Schritten (ca. 700 x 2500 mm)

Die angegebenen Abmessungen verstehen sich inkl. Einer Regelfugenbreite von 8mm.

Dicke: 12, 14, 16, 18, 20 cm

Gewicht:

12 cm ca. 300 kg/m²

14 cm ca. 345 kg/m²

16 cm ca. 395 kg/m²

18 cm ca. 445 kg/m²

Belastung:

Für straßenzugelassene Fahrzeuge bis
5 t Raddruck, Darüberhinaus objektabhängig bis max. 12,5 t
Raddruck möglich

Entsprechend der jeweiligen Anforderung aus dem Belastungsfall ist der Untergrund nach Stand der Technik und einschlägigen Normen zu planen und herzurichten (Beachten Sie bitte unbedingt unsere Produktinformationen unter "www.stelcon.de").

Verlegung:

Die Elemente werden für die vakuumtechnische Verlegung serienmäßig ohne Transportanker geliefert.

Berechnungsgrundlage: m² - Preise

Hersteller: BTE Stelcon Deutschland GmbH
Philippsburgerstraße 4
76726 Germersheim
Tel: 07274 / 7028 – 0
Fax: 07274 / 7028 – 129

frei Baustelle _____ liefern

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
1	_____ m ²	Esticon Exclusiv 700 x 2500 x 14 cm		
2	_____ m ²	Zulage für Paßplatten Breite: _____ cm		
3	_____ m ²	Zulage für Spezialplatten nach Aufmaß		
4	___ Stück	Pauschale für das Einrichten und Abräumen der Baustelle (Entsorgung der Restbaustoffe und Container-Gestellung bauseits)		
5	_____ m ²	Feinplanum aus Hartgesteinedelsplitt (Körnung: 2-5 mm) zur Verlegung der Stelcon-Großflächenplatte in der Weise herstellen, daß auf dem bauseits verdichteten und planierten Unterbau (siehe Verlegerichtlinien des Herstellers) ein 3-5 cm starkes Splittbett aufgebracht und über Latten abgezogen wird, einschl. Lieferung des Materials Material: _____ Lohn: _____		
6	_____ m ²	STELCON-Großflächenplatten vom LKW abladen, zur Verwendungsstelle befördern und auf das vorbereitete Feinplanum höhen- und fluchtgerecht mit einer Fugenbreite von ca. 15 mm verlegen, einschl. Fugenverfüllung durch mehrmaliges Einfegen von Sand oder Feinsplitt (siehe dazu auch Verlege-Richtlinien des Herstellers) Material: _____ Lohn: _____		
7	_____ Std.	Stunden eines Facharbeiters für die Verrechnung von unvorhergesehenen Arbeiten im Tagelohn oder nach Anweisung lt. Nachweis.		
8	___ Stück	Zusätzliches Anrücken bei Baustellen-unterbrechung (wie Pos. 9)		
9	___ Stück	Eventualposition: Technische Bearbeitung sowie Anfertigung eines Verlegeplanes einschl. Festlegung der Paß- und Spezialplatten durch Aufmaß vor Ort Die Ausführungszeichnungen sind dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen und sind danach für die Ausführung verbindlich.		
10	___ Stück	Eventualposition: Sind bei dem Abräumen der Baustelle für die Entsorgung von anfallendem Bauschutt Container erforderlich, so werden diese mit € _____ /Stück (5-6 t = 7 m ³ Container) in Rechnung gestellt.		

11

Eventualposition:

Pauschale für die Umlage von allgem. Baustellenkosten wie z. B. Wasser, Strom, Benutzung der vorh. Sozialeinrichtungen, Bauwesenversicherung usw. 1 % der Brutto-Rechnungssumme (Falls uns diese Leistungen in Rechnung gestellt werden).