

**Leistungsverzeichnis für die Lieferung und Verlegung von
STELCON-Großflächenplatten als Prätzenplatte**

Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen, das Unzutreffende bitte streichen!

Gewährleistung für Produkte und Bauleistungen nach VOB

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheits- Preis/€	Gesamt- Preis/€
------	-------	------------	----------------------	--------------------

STELCON-Pratzenplatte

STELCON-Großflächenplatten in
Sonderausführung als Pratzenplatte

Oberfläche bestehend aus STELCON Stahlankerplatten
Typ S3 mit umlaufendem Stahlwinkleisenrahmen als Kan-
tenschutz in ST 37, vollhaftend mit dem Tragbeton, Beton-
qualität: C45/55 (B55) gemäß EN 206 ausbetoniert.
Rastermaß 100 x 100 x 16 cm incl. Fuge
Einsatzbereich: Abstellflächen von Wechselbrücken
Belastung: Durch Aufständigung des Wechselbrückenfußes
im mittleren Drittel der Platte zur zentrischen Lasteinleitung
im Untergrund. Für strassenzugelassene Fahrzeuge bis 10 t
Radlast bei vollfächiger Plattenaufgabe.
Gewicht: ca. 435 kg/Stück

Berechnungsgrundlage: m² - Preise

Hersteller: BTE Stelcon Deutschland GmbH
Philippsburgerstraße 4
76726 Germersheim
Tel: 07274 / 7028 – 0
Fax: 07274 / 7028 – 129

frei Baustelle _____ liefern

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheits- Preis/€	Gesamt- Preis/€
------	-------	------------	----------------------	--------------------

1	_____ m ²	Stelcon-Pratzenplatte 100 x 100 x 16 cm		
---	----------------------	--	--	--

2	_____ Stück	Pauschale für das Einrichten und Abräumen der Baustelle (Entsorgung der Restbaustoffe und Container-Gestellung bauseits)		
---	-------------	--	--	--

3	_____ m ²	Feinplanum aus Hartgesteinedelsplitt (Körnung: 2-5 mm) zur Verlegung der Stelcon-Großflächenplatten in der Weise herstellen, dass auf dem bauseits verdichteten und planier- ten Unterbau (siehe Verlegerichtlinien des Herstellers) ein 3-5 cm starkes Splittbett aufgebracht und über Latten abge- zogen wird, einschl. Lieferung des Materials Material:_____ Lohn:_____		
---	----------------------	---	--	--

4	_____ m ²	STELCON- Pratzenplatte vom LKW abladen, zur Verwendungsstelle befördern und auf das vorbereitete Feinplanum höhen- und fluchtgerecht mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm verlegen, einschl. Fu- genverfüllung durch mehrmaliges Einfegen von Sand oder Feinsplitt (siehe dazu auch Verlege-Richtlinien des Herstel- lers) Material:_____ Lohn:_____		
---	----------------------	---	--	--

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheits- Preis/€	Gesamt- Preis/€
5	_____Std.	Stunden eines Facharbeiters für die Verrechnung von unvorhergesehenen Arbeiten im Tagelohn oder nach Anweisung lt. Nachweis.		
6		Eventualposition: Pauschale für die Umlage von allgemeinen Baustellenkosten wie z. B. Wasser, Strom, Benutzung der vorhandenen Sozialeinrichtungen, Bauwesen-Versicherung usw. 1 % der Brutto-Rechnungssumme (Falls uns diese Leistungen in Rechnung gestellt werden).		