

**Leistungsverzeichnis für die Lieferung und Verlegung von
STELCON-GPL-Elemente als Schwerlastplatte in verstärkter Ausführung**

Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen, das Unzutreffende bitte streichen!

Gewährleistung für Produkte und Bauleistungen nach VOB

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheits- preis/€	Gesamt- preis/€
------	-------	------------	----------------------	--------------------

STELCON-Großflächenplatte aus Beton,
ausgelegt als Schwerlastplatte in verstärkter Ausführung mit
zusätzlichem Winkelrahmen als Kantenschutz

Abmessung: 200 x 200 cm
Dicke: 18 cm
Typ: 91 A 18 HAEF

Rastermaß: 200 x 200 x 18 cm (incl. 5mm Fuge)
Gewicht: ca. 450 kg/m²
Betonqualität: C45/55 (B55) gemäß EN 206
Kantenausbildung: Stahlwinkelrahmen als Kantenschutz
(45/45/4,5mm, St-37, schwarz gestrichen)
Oberfläche: besenstrichrauh, rutschhemmend (R13 bzw.
SRT-Wert >60)

Deckschicht:
STELCON-Spezial-Deckschicht mit hohem Widerstand
gegen Frost- und Tausalzangriff (geprüft nach
CDF-Verfahren) und gegen starke Schleif-Beanspruchung
(Härteklasse I nach DIN 18500)

Belastung:
Für straßenzugelassene, luftgummibereifte
Fahrzeuge bis 15,0 t (150 kN) Radlast oder
Gegengewichtsstapler mit einem Gesamtgewicht bis 45 t
(450 kN) bei vollflächiger Plattenauflage

Entsprechend der jeweiligen Anforderung aus dem
Belastungsfall ist der Untergrund nach Stand der Technik
und einschlägigen Normen zu planen und herzurichten
(Beachten Sie bitte unbedingt unsere Produktinformationen
unter "www.stelcon.de").

Verlegung:
Durch die BTE Stelcon Deutschland GmbH möglich oder
Selbstverlegung gemäß unseres "Merkblattes zur Verlegung
von STELCON-Großflächenplatten" (siehe:
www.stelcon.de/downloads.php)

Zur Montage dienen zwei längliche Hublöcher in jeder
Platte, die mittels 2 Stk.Hubschlüssel (Lastaufnahmemittel)
angeschlagen werden.
Die notwendigen Verlegehilfen (Hubschlüssel u.
Verlegetraverse) sind als Zubehör erhältlich.
Die Verlegung erfolgt mit Hilfe von Staplergeräten o.ä.

Berechnungsgrundlage: m² - Preise

Hersteller: BTE Stelcon Deutschland GmbH
Philippsburgerstraße 4
76726 Germersheim
Tel: 07274 / 7028 – 0
Fax: 07274 / 7028 – 129

frei Baustelle _____ liefern

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
1	_____ m ²	Schwerlastplatte verstärkt 200 x 200 x 18 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 A 18 HAEF		
2	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 150 x 18 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 D 18 HAEF		
3	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 130 x 18 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 B 18 HAEF		
4	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 126,5 x 18 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 E 18 HAEF		
5	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 100 x 18 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 F 18 HAEF		
6	_____ m ²	Zulage für Paßplatten, rechteckig, mit einer Seitenlänge von 200, 150, 130, 126,5 oder 100 cm, Mindestbreite: 50 cm Breite:_____ cm		
7	_____ m ²	Zulage für Spezialplatten nach Aufmaß		
8	___ Stück	Pauschale für das Einrichten und Abräumen der Baustelle (Entsorgung der Restbaustoffe und Container-Gestellung bauseits)		
9	_____ m ²	Feinplanum aus Hartgesteinedelsplitt (Körnung: 2-5 mm) zur Verlegung der Stelcon-Großflächenplatte in der Weise herstellen, daß auf dem bauseits verdichteten und planierten Unterbau (siehe Verlegerichtlinien des Herstellers) ein 3-5 cm starkes Splittbett aufgebracht und über Latten abgezogen wird, einschl. Lieferung des Materials Material:_____ Lohn:_____		

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
11	_____ m ²	<p>STELCON-Großflächenplatten vom LKW abladen, zur Verwendungsstelle befördern und auf das vorbereitete Feinplanum höhen- und fluchtgerecht mit einer Fugenbreite von ca. 15 mm verlegen, einschl. Fugenverfüllung durch mehrmaliges Einfegen von Sand oder Feinsplitt (siehe dazu auch Verlege-Richtlinien des Herstellers)</p> <p>Material:_____ Lohn:_____</p>		
12	_____ Std.	<p>Stunden eines Facharbeiters für die Verrechnung von unvorhergesehenen Arbeiten im Tagelohn oder nach Anweisung lt. Nachweis.</p>		
13	___ Stück	<p>Zusätzliches Anrücken bei Baustellen-unterbrechung (wie Pos. 9)</p>		
14	___ Stück	<p>Eventualposition: Technische Bearbeitung sowie Anfertigung eines Verlegeplanes einschl. Festlegung der Paß- und Spezialplatten durch Aufmaß vor Ort</p> <p>Die Ausführungszeichnungen sind dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen und sind danach für die Ausführung verbindlich.</p>		
15	___ Stück	<p>Eventualposition: Sind bei dem Abräumen der Baustelle für die Entsorgung von anfallendem Bauschutt Container erforderlich, so werden diese mit €_____ /Stück (5-6 t = 7 m³ Container) in Rechnung gestellt.</p>		
16		<p>Eventualposition: Pauschale für die Umlage von allgem. Baustellenkosten wie z. B. Wasser, Strom, Benutzung der vorh. Sozialeinrichtungen, Bauwesenversicherung usw. 1 % der Brutto-Rechnungssumme (Falls uns diese Leistungen in Rechnung gestellt werden).</p>		