

## **Leistungsverzeichnis für die Lieferung und Verlegung von**

### **STELCON-Esticon-Classic**

Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen, das Unzutreffende bitte streichen!

Gewährleistung für Produkte und Bauleistungen nach VOB

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
------	-------	------------	-----------------	---------------

**Esticon-Classic**

Abmessung: 200 x 200 cm

Dicke: 14, 16, 18 cm

Rastermaß: 200 x 200 x 14 cm (incl. 15mm Fuge)  
 200 x 200 x 16 cm (incl. 15mm Fuge)  
 200 x 200 x 18 cm (incl. 15mm Fuge)

Ergänzungsplatten:

200 x 150 cm  
 200 x 130 cm  
 200 x 100 cm  
 und Sonderabmessungen auf Anfrage

Gewicht:

14 cm: ca. 345 kg/m<sup>2</sup>  
 16 cm: ca. 395 kg/m<sup>2</sup>  
 18 cm: ca. 445 kg/m<sup>2</sup>

Betonqualität: C45/55 (B55) gemäß EN 206

Kantenausbildung: gefaste Betonkante oder zusätzlicher Winkeleisenrahmen

Oberfläche: gestrahlt, Besenstrich, Besenstrich gestrahlt, rutschhemmend (R13 bzw. SRT-Wert >60)

Farbe: grau oder anthrazit eingefärbt, andere Farben auf Anfrage

Deckschicht:

STELCON-Spezial-Deckschicht mit hohem Widerstand gegen Frost- und Tausalzangriff (geprüft nach CDF-Verfahren) und gegen starke Schleif-Beanspruchung (Härteklasse I nach DIN 18500)

Belastung:

14 cm:  
 Für straßenzugelassene, luftgummibereifte Fahrzeuge bis 5 t (50 kN) Radlast (entspr. SLW-30)

16 cm:  
 Für straßenzugelassene, luftgummibereifte Fahrzeuge bis 10,0t (100 kN) Radlast (entspr. SLW-60)

18 cm:  
 Für straßenzugelassene, luftgummibereifte Fahrzeuge bis 12,5t (125 kN) Radlast

Entsprechend der jeweiligen Anforderung aus dem Belastungsfall ist der Untergrund nach Stand der Technik und einschlägigen Normen zu planen und herzurichten (Beachten Sie bitte unbedingt unsere Produktinformationen unter

"www.stelcon.de").

Verlegung:

Durch die BTE Stelcon Deutschland GmbH möglich oder Selbstverlegung gemäß unseres "Merkblattes zur Verlegung von STELCON-Großflächenplatten" (siehe: [www.stelcon.de/downloads.php](http://www.stelcon.de/downloads.php))

Platte ohne Hublöcher zur vakuumtechnischen Verlegung

Berechnungsgrundlage: m<sup>2</sup> - Preise

Hersteller: BTE Stelcon Deutschland GmbH  
Philippsburgerstraße 4  
76726 Germersheim  
Tel: 07274 / 7028 – 0  
Fax: 07274 / 7028 – 129

frei Baustelle \_\_\_\_\_ liefern

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
1	_____ m <sup>2</sup>	Esticon Classic 200 x 200 x 14 cm Esticon-Element ohne Rahmen Typ EstCI 91 A 14		
2	_____ m <sup>2</sup>	Esticon Classic 200 x 150 x 14 cm Esticon-Element ohne Rahmen Typ EstCI 91 D 14 HAEF		
3	_____ m <sup>2</sup>	Esticon Classic 200 x 130 x 14 cm Esticon-Element ohne Rahmen Typ EstCI 91 B 14 HAEF		
4	_____ m <sup>2</sup>	Esticon Classic 200 x 100 x 14 cm Esticon-Element ohne Rahmen Typ EstCI 91 F 14 HAEF		
5	_____ m <sup>2</sup>	Zulage für Paßplatten, rechteckig, mit einer Seitenlänge von 200, 150, 130, 126,5 oder 100 cm, Mindestbreite: 50 cm Breite: _____ cm		
6	_____ m <sup>2</sup>	Zulage für Spezialplatten nach Aufmaß		
7	___ Stück	Pauschale für das Einrichten und Abräumen der Baustelle (Entsorgung der Restbaustoffe und Container-Gestellung bauseits)		
8	_____ m <sup>2</sup>	Feinplanum aus Hartgesteinedelsplitt (Körnung: 2-5 mm) zur Verlegung der Stelcon-Großflächenplatte in der Weise herstellen, daß auf dem bauseits verdichteten und planierten Unterbau (siehe Verlegerichtlinien des Herstellers) ein 3-5 cm starkes Splittbett aufgebracht und über Latten abgezogen wird, einschl. Lieferung des Materials Material: _____ Lohn: _____		

- 9     \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>     STELCON-Großflächenplatten vom LKW abladen, zur Verwendungsstelle befördern und auf das vorbereitete Feinplanum höhen- und fluchtgerecht mit einer Fugenbreite von ca. 15 mm verlegen, einschl. Fugenverfüllung durch mehrmaliges Einfegen von Sand oder Feinsplitt (siehe dazu auch Verlege-Richtlinien des Herstellers)  
Material:\_\_\_\_\_     Lohn:\_\_\_\_\_
- 10    \_\_\_\_\_ Std.     Stunden eines Facharbeiters für die Verrechnung von unvorhergesehenen Arbeiten im Tagelohn oder nach Anweisung lt. Nachweis.
- 11    \_\_\_ Stück     Zusätzliches Anrücken bei Baustellen-unterbrechung (wie Pos. 9)
- 12    \_\_\_ Stück     **Eventualposition:**  
Technische Bearbeitung sowie Anfertigung eines Verlegeplanes einschl. Festlegung der Paß- und Spezialplatten durch Aufmaß vor Ort  
  
Die Ausführungszeichnungen sind dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen und sind danach für die Ausführung verbindlich.
- 13    \_\_\_ Stück     **Eventualposition:**  
Sind bei dem Abräumen der Baustelle für die Entsorgung von anfallendem Bauschutt Container erforderlich, so werden diese mit  
€ \_\_\_\_\_ /Stück (5-6 t = 7 m<sup>3</sup> Container) in Rechnung gestellt.
- 14                   **Eventualposition:**  
Pauschale für die Umlage von allgem. Baustellenkosten wie z. B. Wasser, Strom, Benutzung der vorh. Sozialeinrichtungen, Bauwesenversicherung usw. 1 % der Brutto-Rechnungssumme (Falls uns diese Leistungen in Rechnung gestellt werden).