

Leistungsverzeichnis für die Lieferung und Verlegung von

STELCON-GPL-Elemente als Flächenplatte in verstärkter Ausführung

Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen, das Unzutreffende bitte streichen!

Gewährleistung für Produkte und Bauleistungen nach VOB

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
		<p>STELCON-Großflächenplatte aus Beton, ausgelegt als Flächenplatte in verstärkter Ausführung mit zusätzlichem Winkelrahmen als Kantenschutz</p> <p>Abmessung: 200 x 200 cm Dicke: 14 cm Typ: 91 A 14 HAEF</p> <p>Rastermaß: 200 x 200 x 14 cm (incl. 5mm Fuge) Gewicht: ca. 340 kg/m² Betonqualität: C45/55 (B55) gemäß EN 206 Kantenausbildung: Stahlwinkelrahmen als Kantenschutz (45/45/4,5mm, St-37, schwarz gestrichen) Oberfläche: besenstrichrauh, rutschhemmend (R13 bzw. SRT-Wert >60)</p> <p>Deckschicht: STELCON-Spezial-Deckschicht mit hohem Widerstand gegen Frost- und Tausalzangriff (geprüft nach CDF-Verfahren) und gegen starke Schleif-Beanspruchung (Härteklasse I nach DIN 18500)</p> <p>Belastung: Für straßenzugelassene, luftgummibereifte Fahrzeuge bis 7,5 t (75 kN) Radlast (entspr. SLW-45) oder Gegengewichtsstapler mit einem Gesamtgewicht bis 15 t (150 kN) bei vollflächiger Plattenauflage</p> <p>Entsprechend der jeweiligen Anforderung aus dem Belastungsfall ist der Untergrund nach Stand der Technik und einschlägigen Normen zu planen und herzurichten (Beachten Sie bitte unbedingt unsere Produktinformationen unter "www.stelcon.de").</p> <p>Verlegung: Durch die BTE Stelcon Deutschland GmbH möglich oder Selbstverlegung gemäß unseres "Merkblattes zur Verlegung von STELCON-Großflächenplatten" (siehe: www.stelcon.de/downloads.php)</p> <p>Zur Montage dienen zwei längliche Hublöcher in jeder Platte, die mittels 2 Stk.Hubschlüssel (Lastaufnahmemittel) angeschlagen werden. Die notwendigen Verlegehilfen (Hubschlüssel u. Verlegetraverse) sind als Zubehör erhältlich. Die Verlegung erfolgt mit Hilfe von Staplergeräten o.ä.</p> <p>Berechnungsgrundlage: m² - Preise</p> <p>Hersteller: BTE Stelcon Deutschland GmbH Philippsburgerstraße 4 76726 Germersheim Tel: 07274 / 7028 – 0 Fax: 07274 / 7028 – 129</p> <p>frei Baustelle _____ liefern</p>		

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
1	_____ m ²	Flächenplatte <u>verstärkte Ausführung</u> 200 x 200 x 14 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 A 14 HAEF		
2	_____ m ²	Ergänzungsplatte <u>verstärkte Ausführung</u> 200 x 150 x 14 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 D 14 HAEF		
3	_____ m ²	Ergänzungsplatte <u>verstärkte Ausführung</u> 200 x 130 x 14 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 B 14 HAEF		
4	_____ m ²	Ergänzungsplatte <u>verstärkte Ausführung</u> 200 x 126,5 x 14 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 E 14 HAEF		
5	_____ m ²	Ergänzungsplatte <u>verstärkte Ausführung</u> 200 x 100 x 14 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 F 14 HAEF		
6	_____ m ²	Zulage für Paßplatten, rechteckig, mit einer Seitenlänge von 200, 150, 130, 126,5 oder 100 cm, Mindestbreite: 50 cm Breite: _____ cm		
7	_____ m ²	Zulage für Spezialplatten nach Aufmaß		
8	___ Stück	Pauschale für das Einrichten und Abräumen der Baustelle (Entsorgung der Restbaustoffe und Container-Gestellung bauseits)		
9	_____ m ²	Feinplanum aus Hartgesteinedelsplitt (Körnung: 2-5 mm) zur Verlegung der Stelcon-Großflächenplatte in der Weise herstellen, daß auf dem bauseits verdichteten und planierten Unterbau (siehe Verlegerichtlinien des Herstellers) ein 3-5 cm starkes Splittbett aufgebracht und über Latten abge- zogen wird, einschl. Lieferung des Materials Material: _____ Lohn: _____		

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
10	_____ m ²	STELCON-Großflächenplatten vom LKW abladen, zur Verwendungsstelle befördern und auf das vorbereitete Feinplanum höhen- und fluchtgerecht mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm verlegen, einschl. Fugenverfüllung durch mehrmaliges Einfegen von Sand oder Feinsplitt (siehe dazu auch Verlege-Richtlinien des Herstellers) Material:_____ Lohn:_____		
11	_____ Std.	Stunden eines Facharbeiters für die Verrechnung von unvorhergesehenen Arbeiten im Tagelohn oder nach Anweisung lt. Nachweis.		
12	___ Stück	Zusätzliches Anrücken bei Baustellen-unterbrechung (wie Pos. 9)		
13	___ Stück	Eventualposition: Technische Bearbeitung sowie Anfertigung eines Verlegeplanes einschl. Festlegung der Paß- und Spezialplatten durch Aufmaß vor Ort Die Ausführungszeichnungen sind dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen und sind danach für die Ausführung verbindlich.		
14	___ Stück	Eventualposition: Sind bei dem Abräumen der Baustelle für die Entsorgung von anfallendem Bauschutt Container erforderlich, so werden diese mit € _____ /Stück (5-6 t = 7 m ³ Container) in Rechnung gestellt.		
15		Eventualposition: Pauschale für die Umlage von allgem. Baustellenkosten wie z. B. Wasser, Strom, Benutzung der vorh. Sozialeinrichtungen, Bauwesenversicherung usw. 1 % der Brutto-Rechnungssumme (Falls uns diese Leistungen in Rechnung gestellt werden).		