

**Leistungsverzeichnis für die Lieferung und Verlegung von
STELCON-Großflächenplatten als Stahlblech-Mantelplatte**

Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen, das Unzutreffende bitte streichen!

Gewährleistung für Produkte und Bauleistungen nach VOB

| Pos. | Menge | Gegenstand | Einheits-Preis/€ | Gesamt-Preis/€ |
|------|-------|------------|------------------|----------------|
|------|-------|------------|------------------|----------------|

STELCON-Stahlblech-Mantelplatten

STELCON-Großflächenplatten in Sonderausführung als Mantelplatten

Bestehend aus abgekanteten, nach innen konisch verlaufenden Blechschalen, hergestellt aus Stahlblech mit einer Grunddicke von 5 mm (Tränenblech) bzw. 6 mm Stahlblech, an den Ecken durchgehend von innen und außen verschweißt, mit innen angebrachten Ankern sowie einer Spezialhülse zum Transport der Platten, vollhaftend mit Betonqualität: C45/55 (B55) gemäß EN 206 ausbetoniert
Gewicht: ca. 435 kg/Stück

Berechnungsgrundlage: m² - Preise

Hersteller: BTE Stelcon Deutschland GmbH
Philippsburgerstraße 4
76726 Germersheim
Tel: 07274 / 7028 – 0
Fax: 07274 / 7028 – 129

frei Baustelle _____ liefern

| Pos. | Menge | Gegenstand | Einheits-Preis/€ | Gesamt-Preis/€ |
|------|-------|------------|------------------|----------------|
|------|-------|------------|------------------|----------------|

| | | | | |
|---|----------------------|---|--|--|
| 1 | _____ m ² | Stelcon-Stahlblech-Mantelplatten TB5 100 x 100 x 16 cm | | |
|---|----------------------|---|--|--|

| | | | | |
|---|-------------|--|--|--|
| 2 | _____ Stück | Pauschale für das Einrichten und Abräumen der Baustelle (Entsorgung der Restbaustoffe und Container-Gestellung bauseits) | | |
|---|-------------|--|--|--|

| | | | | |
|---|----------------------|---|--|--|
| 3 | _____ m ² | Feinplanum aus Hartgesteinedelsplitt (Körnung: 2-5 mm) zur Verlegung der Stelcon-Großflächenplatten in der Weise herstellen, daß auf dem bauseits verdichteten und planierten Unterbau (siehe Verlegerichtlinien des Herstellers) ein 3-5 cm starkes Splittbett aufgebracht und über Latten abgezogen wird, einschl. Lieferung des Materials Material:_____ Lohn:_____ | | |
|---|----------------------|---|--|--|

| | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|
| 4 | _____ m ² | STELCON- Stahlblech-Mantelplatten TB5 vom LKW abladen, zur Verwendungsstelle befördern und auf das vorbereitete Feinplanum höhen- und fluchtgerecht mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm verlegen, einschl. Fugenverfüllung durch mehrmaliges Einfegen von Sand oder Feinsplitt (siehe dazu auch Verlege-Richtlinien des Herstellers) Material:_____ Lohn:_____ | | |
|---|----------------------|--|--|--|

| Pos. | Menge | Gegenstand | Einheits- Preis/€ | Gesamt- Preis/€ |
|------|-----------|---|----------------------|--------------------|
| 5 | _____Std. | Stunden eines Facharbeiters für die Verrechnung von unvorhergesehenen Arbeiten im Tagelohn oder nach Anweisung lt. Nachweis. | | |
| 6 | | <p>Eventualposition: Pauschale für die Umlage von allgemeinen Baustellenkosten wie z. B. Wasser, Strom, Benutzung der vorhandenen Sozialeinrichtungen, Bauwesen-Versicherung usw. 1 % der Brutto-Rechnungssumme (Falls uns diese Leistungen in Rechnung gestellt werden).</p> | | |