

Leistungsverzeichnis für die Lieferung und Verlegung von

STELCON-Esticon-Classic

Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen, das Unzutreffende bitte streichen!

Gewährleistung für Produkte und Bauleistungen nach VOB

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
------	-------	------------	-----------------	---------------

Esticon-Classic

Abmessung: 200 x 200 cm

Dicke: 14, 16, 18 cm

Rastermaß: 200 x 200 x 14 cm (incl. 15mm Fuge)
 200 x 200 x 16 cm (incl. 15mm Fuge)
 200 x 200 x 18 cm (incl. 15mm Fuge)

Ergänzungsplatten:

200 x 150 cm
 200 x 130 cm
 200 x 100 cm
 und Sonderabmessungen auf Anfrage

Gewicht:

14 cm: ca. 345 kg/m²
 16 cm: ca. 395 kg/m²
 18 cm: ca. 445 kg/m²

Betonqualität: C45/55 (B55) gemäß EN 206

Kantenausbildung: gefaste Betonkante oder zusätzlicher Winkeleisenrahmen

Oberfläche: gestrahlt, Besenstrich, Besenstrich gestrahlt, rutschhemmend (R13 bzw. SRT-Wert >60)

Farbe: grau oder anthrazit eingefärbt, andere Farben auf Anfrage

Deckschicht:

STELCON-Spezial-Deckschicht mit hohem Widerstand gegen Frost- und Tausalzangriff (geprüft nach CDF-Verfahren) und gegen starke Schleif-Beanspruchung (Härteklasse I nach DIN 18500)

Belastung:

14 cm:
 Für straßenzugelassene, luftgummibereifte Fahrzeuge bis 5 t (50 kN) Radlast (entspr. SLW-30)

16 cm:
 Für straßenzugelassene, luftgummibereifte Fahrzeuge bis 10,0t (100 kN) Radlast (entspr. SLW-60)

18 cm:
 Für straßenzugelassene, luftgummibereifte Fahrzeuge bis 12,5t (125 kN) Radlast

Entsprechend der jeweiligen Anforderung aus dem Belastungsfall ist der Untergrund nach Stand der Technik und einschlägigen Normen zu planen und herzurichten (Beachten Sie bitte unbedingt unsere Produktinformationen unter

"www.stelcon.de").

Verlegung:

Durch die BTE Stelcon Deutschland GmbH möglich oder
Selbstverlegung gemäß unseres "Merkblattes zur Verle-
gung von STELCON-Großflächenplatten" (siehe:
www.stelcon.de/downloads.php)

Platte ohne Hublöcher zur vakuumtechnischen Verlegung

Berechnungsgrundlage: m² - Preise

Hersteller: BTE Stelcon Deutschland GmbH
Philippsburgerstraße 4
76726 Germersheim
Tel: 07274 / 7028 – 0
Fax: 07274 / 7028 – 129

frei Baustelle _____ liefern

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheits- preis/€	Gesamt- preis/€
1	_____ m ²	Esticon Classic 200 x 200 x 14 cm Esticon-Element ohne Rahmen Typ EstCI 91 A 14		
2	_____ m ²	Esticon Classic 200 x 150 x 14 cm Esticon-Element ohne Rahmen Typ EstCI 91 D 14 HAEF		
3	_____ m ²	Esticon Classic 200 x 130 x 14 cm Esticon-Element ohne Rahmen Typ EstCI 91 B 14 HAEF		
4	_____ m ²	Esticon Classic 200 x 100 x 14 cm Esticon-Element ohne Rahmen Typ EstCI 91 F 14 HAEF		
5	_____ m ²	Zulage für Paßplatten, rechteckig, mit einer Seitenlänge von 200, 150, 130, 126,5 oder 100 cm, Mindestbreite: 50 cm Breite: _____ cm		
6	_____ m ²	Zulage für Spezialplatten nach Aufmaß		
7	___ Stück	Pauschale für das Einrichten und Abräumen der Baustelle (Entsorgung der Restbaustoffe und Container-Gestellung bauseits)		
8	_____ m ²	Feinplanum aus Hartgesteinedelsplitt (Körnung: 2-5 mm) zur Verlegung der Stelcon-Großflächenplatte in der Weise herstellen, daß auf dem bauseits verdichteten und planier- ten Unterbau (siehe Verlegerichtlinien des Herstellers) ein 3-5 cm starkes Splittbett aufgebracht und über Latten abge- zogen wird, einschl. Lieferung des Materials Material: _____ Lohn: _____		

- 9 ___ m² STELCON-Großflächenplatten vom LKW abladen, zur Verwendungsstelle befördern und auf das vorbereitete Feinplanum höhen- und fluchtgerecht mit einer Fugenbreite von ca. 15 mm verlegen, einschl. Fugenverfüllung durch mehrmaliges Einfegen von Sand oder Feinsplitt (siehe dazu auch Verlege-Richtlinien des Herstellers)
Material: _____ Lohn: _____
- 10 ___ Std. Stunden eines Facharbeiters für die Verrechnung von unvorhergesehenen Arbeiten im Tagelohn oder nach Anweisung lt. Nachweis.
- 11 ___ Stück Zusätzliches Anrücken bei Baustellen-unterbrechung (wie Pos. 9)
- 12 ___ Stück **Eventualposition:**
Technische Bearbeitung sowie Anfertigung eines Verlegeplanes einschl. Festlegung der Paß- und Spezialplatten durch Aufmaß vor Ort

Die Ausführungszeichnungen sind dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen und sind danach für die Ausführung verbindlich.
- 13 ___ Stück **Eventualposition:**
Sind bei dem Abräumen der Baustelle für die Entsorgung von anfallendem Bauschutt Container erforderlich, so werden diese mit
€ _____ /Stück (5-6 t = 7 m³ Container) in Rechnung gestellt.
- 14 **Eventualposition:**
Pauschale für die Umlage von allgem. Baustellenkosten wie z. B. Wasser, Strom, Benutzung der vorh. Sozialeinrichtungen, Bauwesenversicherung usw. 1 % der Brutto-Rechnungssumme (Falls uns diese Leistungen in Rechnung gestellt werden).