

**Leistungsverzeichnis für die Lieferung und Verlegung von  
STELCON-Großflächenplatten als Prätzenplatte**

Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen, das Unzutreffende bitte streichen!

Gewährleistung für Produkte und Bauleistungen nach VOB

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheits- Preis/€	Gesamt- Preis/€
------	-------	------------	----------------------	--------------------

STELCON-Pratzenplatte

STELCON-Großflächenplatten in  
Sonderausführung als Pratzenplatte

Oberfläche bestehend aus STELCON Stahlankerplatten  
Typ S3 mit umlaufendem Stahlwinkleisenrahmen als Kan-  
tenschutz in ST 37, vollhaftend mit dem Tragbeton, Beton-  
qualität: C45/55 (B55) gemäß EN 206 ausbetoniert.  
Rastermaß 100 x 100 x 16 cm incl. Fuge  
Einsatzbereich: Abstellflächen von Wechselbrücken  
Belastung: Durch Aufständigung des Wechselbrückenfußes  
im mittleren Drittel der Platte zur zentrischen Lasteinleitung  
im Untergrund. Für strassenzugelassene Fahrzeuge bis 10 t  
Radlast bei vollfächiger Plattenaufgabe.  
Gewicht: ca. 435 kg/Stück

Berechnungsgrundlage: m<sup>2</sup> - Preise

Hersteller: BTE Stelcon Deutschland GmbH  
Philippsburgerstraße 4  
76726 Germersheim  
Tel: 07274 / 7028 – 0  
Fax: 07274 / 7028 – 129

frei Baustelle \_\_\_\_\_ liefern

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheits- Preis/€	Gesamt- Preis/€
------	-------	------------	----------------------	--------------------

1	_____ m <sup>2</sup>	Stelcon-Pratzenplatte 100 x 100 x 16 cm		
---	----------------------	--	--	--

2	_____ Stück	Pauschale für das Einrichten und Abräumen der Baustelle (Entsorgung der Restbaustoffe und Container-Gestellung bauseits)		
---	-------------	--	--	--

3	_____ m <sup>2</sup>	Feinplanum aus Hartgesteinedelsplitt (Körnung: 2-5 mm) zur Verlegung der Stelcon-Großflächenplatten in der Weise herstellen, dass auf dem bauseits verdichteten und planier- ten Unterbau (siehe Verlegerichtlinien des Herstellers) ein 3-5 cm starkes Splittbett aufgebracht und über Latten abge- zogen wird, einschl. Lieferung des Materials Material:_____ Lohn:_____		
---	----------------------	---	--	--

4	_____ m <sup>2</sup>	STELCON- Pratzenplatte vom LKW abladen, zur Verwendungsstelle befördern und auf das vorbereitete Feinplanum höhen- und fluchtgerecht mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm verlegen, einschl. Fu- genverfüllung durch mehrmaliges Einfegen von Sand oder Feinsplitt (siehe dazu auch Verlege-Richtlinien des Herstel- lers) Material:_____ Lohn:_____		
---	----------------------	---	--	--

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheits- Preis/€	Gesamt- Preis/€
5	_____Std.	Stunden eines Facharbeiters für die Verrechnung von unvorhergesehenen Arbeiten im Tagelohn oder nach Anweisung lt. Nachweis.		
6		<p><b>Eventualposition:</b>  Pauschale für die Umlage von allgemeinen Baustellenkosten wie z. B. Wasser, Strom, Benutzung der vorhandenen Sozialeinrichtungen, Bauwesen-Versicherung usw. 1 % der Brutto-Rechnungssumme (Falls uns diese Leistungen in Rechnung gestellt werden).</p>		